

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Dirección de Adquisiciones

Fecha: martes, 21 de marzo de 2017, 01:18:51 p.m.

SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS

Página: 1

Solicitante: 0570 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP.		Folio 003908
Fec solicitada de inicio 2017/06/26	Fec solicitada de terminación 2017/11/30	Lugar de realización SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
Responsable de la Supervisión y recepción de los servicios ARQ. NESTOR ALBERTO LUNA PARRA COORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL		Teléfonos 8404488 10524270
		Ext 4836

INFORMACION DEL SERVICIO SOLICITADO

OBJETIVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA) PARA INTERVENCION DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

DESCRIPCION (ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CANTIDAD Y CALIDAD)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA (MANO DE OBRA) PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., SEGUN APLIQUE CADA CASO EN PARTICULAR, SE REQUIERE DE : ZAPATA DE .50 X .50 X 0.20 ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, DALA DE 0.20 X 0.15 ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX DE 0.15 X 0.15 ELECTROSOLDADO DOBLE Y CONCRETO A BASE DE CONCRETO F'C:200 KG/CM.2, PISO DE 8 CMS. DE CONCRETO F'C: 200 KG/CM2, COLUMNA DE 0.20 X 0.15 ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX DE 0.15 X 0.15 ELECTROSOLDADO DOBLE Y CONCRETO A BASE DE CONCRETO F'C:200 KG/CM.2, MURO DE BLOCK CURADO A VAPOR DE 0.15 X 0.20 X 0.40 Y PEGADO CON MORTERO ARENA 1:4, CERRAMIENTO DE 0.20 X 0.15 ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO ARMEX DE 0.15 X 0.15 ELECTROSOLDADO DOBLE Y CONCRETO A BASE DE CONCRETO F'C:200 KG/CM.2, LOSA ALIGERADA CON EL SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA (PRETENSADA) ADEMÁS LLEVA CONCRETO F'C: 200 KG/CM2 EN CAMA DE COMPRESIÓN Y EN VIGA PERIMETRAL, EMPASTADO DE 5 CMS. EN LOSA PARA DAR PENDIENTES PLUVIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PRETIL DE UNA CARRERA DE BLOCK DEL No. 6 PEGADO CON MORTERO-ARENA 1.4, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A DOS MANOS, INSTALACION ELECTRICA Y DE ILUMINACION, INSTALACION HIDROSANITARIA PARA BAÑO, APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACION DE VENTANAS Y/O PUERTAS, INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO (1 LAVABO Y 1 SANITARIO CONTANQUE), TODOS LOS SERVICIOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION

Cantidad	Unidad	Descripción
1.00		SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL Y PUESTA EN MARCHA PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO
3,000,000.00		Y PUESTA EN MARCHA PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO
		Año => 2017 5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 0570 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL 4408 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO




SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
R 24 MAR 2017 **Q**
RECIBID
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Costo Estimado: \$ 3,200,000.00

INFORMACION ANEXA

SE ANEXA DESGLOSE DE VIVIENDAS CON CATALOGOS DE CONCEPTOS, CROQUIS DE TRABAJO A REALIZAR Y LISTADO DE BENEFICIARIOS

OTROS

Solicitante	Firmas correspondientes	
DIR. DE DES. HUMANO Y CAP. SOC. JAZMIN MORENO MONTEMAYOR	SRIA. DE DESARROLLO SOC. Y HUMAN LIC. PATRICIA M. ZORRILLA ALOALA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA KARLA MARCELA TREVINO GARCIA
DIRECTORA DE ADQUISICIONES LIC. SOFIA LEAL HERRERA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION LIC. GILDA GUJARDO GARZA	SRIO. DE FINANZAS Y TESORERIA C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ
<i>Uso exclusivo de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal</i>		
Fecha de Recepción: _____	Clave Aprobación: _____	Autorización Presupuestal: 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA MUNICIPAL
24 MAR 2017
RECIBID
KARLA MARCELA TREVINO GARCIA, N.L.